

URZĄD MIEJSKI W PSZCZYNIE -4-	
WPŁ. DNIA	2024 -06- 14
L.dz.	158/2024
ilość zał.	2
podpis	<i>[Signature]</i>

PBO2025/440

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego

**Formularz zgłoszeniowy
projektu do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2025**

Uwaga: Wypełnienie punktów 1-8 jest obowiązkowe

1. Tytuł projektu:

Nowa nakładka asfaltowa na parkingu przy Domu Kultury w Studzionce

2. Kategoria zgłaszanego projektu (Proszę podkreślić kategorię):

Projekt ogólnogminny (kwota jednego projektu - maksymalnie do 125.000,00 zł)	Projekt lokalny - osiedlowy lub sołecki (kwota jednego projektu - maksymalnie do kwoty wyliczonej dla danej jednostki pomocniczej)
	Sołectwo Studzionka (proszę wpisać nazwę osiedla, albo sołectwa, w którym realizowany ma być projekt)

3. Szacunkowe koszty projektu: 101 000,00 zł brutto.

4. Kontakt do autorów projektu:

Imię i nazwisko	Data urodzenia	Adres zamieszkania

Uwaga! W przypadku większej liczby autorów projektu dołączyć ich wykaz na odrębnej karcie.

5. Lokalizacja, miejsce realizacji projektu (Proszę opisać miejsce, albo obszar, w którym ma być realizowany):

Teren parkingu przy Domu Kultury w Studzionce. Działka nr 2085/112 i 2086/112

6. Opis projektu (Proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać główne działania związane z realizacją projektu. Opis powinien zawierać nie więcej niż 400 słów):

Projekt polega na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej, wymianie krawężników oraz wymianie płyt chodnikowych na kostkę brukową przy budynku Świetlicy Wiejskiej.

7. **Uzasadnienie** (Proszę napisać, jaki jest cel realizacji projektu, jakiego problemu dotyczy i jakie rozwiązanie proponuje, a także uzasadnić, dlaczego projekt powinien być zrealizowany i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców. Opis powinien zawierać nie więcej niż 200 słów):

Celem jest poprawa estetyki terenu oraz bezpieczeństwa osób korzystających i poruszających się po terenie.

8. **Beneficjenci projektu** (Proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji projektu z uwzględnieniem kryteriów: społeczno-zawodowego, wieku, płci, miejsca zamieszkania itp. Opis powinien zawierać nie więcej niż 100 słów):

Beneficjentami będą wszystkie osoby, które się tam będą znajdować, korzystając z Domu Kultury, Świetlicy Wiejskiej oraz z siłowni i placu zabaw.

9. **Szacunkowe koszty projektu** (Proszę uwzględnić wszystkie składowe części projektu oraz ich szacunkowe koszty):

Składowe części projektu	Koszt brutto
1. Wykonanie nakładki z wymianą krawężników i płyt chodnikowych	101 000,00 zł.


Łącznie: 101 000,00 zł brutto

10. **Załączniki:**

- b) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego projektu w przypadku braku możliwości określenia adresu lokalizacji projektu;
- c) inne informacje, istotne dla zgłaszanego projektu (np. oferty handlowe);

11. **Dobrowolne dane kontaktowe (telefon, e-mail) projektu do autora projektu** (w przypadku projektu opracowywanego przez kilka osób dane kontaktowe osoby wyznaczonej do reprezentowania autorów) –

Telefon: _____, e-mail: _____

.....


Podpis autora/autorów projektu

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni placu menewrowego przed OSP Studzionka
ADRES INWESTYCJI : OSP Studzionka
INWESTOR : UM Pszczyna
ADRES INWESTORA : 43-200 Pszczyna, ul. Rynek 2

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 79306.39 zł

Podatek VAT : 18240.47 zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 97546.86 zł

Słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć i 86/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty brukarskie				
1	KNR 2-31 0814-d.1 03	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce piaskowej	m	16.0+1.5+22 = 39.50	12.15	479.93
2	KNR 2-31 0814-d.1 02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	2*6 = 12.00	9.75	117.00
3	KNR 2-31 0812-d.1 03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	poz.1*0.065+ poz.2*0.045 = 3.11	119.00	370.09
4	KNR 2-31 0815-d.1 02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²	8.0*1.5+8.0*3.0 = 36.00	11.85	426.60
5	KNR 2-31 1206-d.1 03	Remont częściowy chodników z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	2.0*1.5*3 = 9.00	89.00	801.00
6	KNR 2-31 0107-d.1 01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³	(poz.4+ poz.5)*0.07+ (poz.1+ poz.2)*0.15* 0.15 = 4.31	315.00	1357.65
7	KNR 2-31 0511-d.1 03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	poz.4 = 36.00	107.85	3882.60
8	KNR 2-31 0401-d.1 02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	poz.1+poz.2 = 51.50	5.15	265.23
9	KNR 2-31 0402-d.1 04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	poz.3 = 3.11	419.00	1303.09
10	KNR 2-31 0407-d.1 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	poz.8 = 51.50	72.00	3708.00
11	KNR 4-01 0108-d.1 09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³	poz.1*0.15+ 0.25+poz.2* 0.08*0.3+ poz.3+poz.4 = 40.88	56.50	2309.72
Razem dział: Roboty brukarskie						15020.91
2		Roboty drogowe				
12	KNR 2-31 0815-d.2 02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²	8.0*8.0 = 64.00	11.85	758.40
13	KNR 4-01 0108-d.2 09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³	8.0*8.0*0.08 = 5.12	56.50	289.28
14	KNR AT-03 d.2 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - odwóz na plac na ul. Karola Miarki	m ²	22*26-16.0* 1.5-8.0*8.0 = 484.00	14.15	6848.60
15	KNR 2-31 0107-d.2 01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³	(22*26-16.0* 1.5)*0.06 = 32.88	315.00	10357.20
16	KNR 2-31 0310-d.2 05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm	m ²	22*26-16.0* 1.5 = 548.00	84.00	46032.00
Razem dział: Roboty drogowe						64285.48
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						79306.39

