



**PSZCZYŃSKI
BUDŻET
OBYWATELSKI**

PBO 2022/4/22

URZĄD MIEJSKI W PSZCZYNIE	
-4-	
WPL. DNIA	2021-07-26
L.dz.	23033
ilość zał.	3
podpis	Ky 12P

**Formularz zgłoszeniowy
projektu do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2022**

Uwaga: Wypełnienie punktów 1-8 jest obowiązkowe

1. Tytuł projektu

"Remont Ośrodka Kultury w Czarkowie"

2. Kategoria zgłaszanego projektu (Proszę podkreślić kategorię)

Projekt ogólnogminny

(kwota jednego projektu - maksymalnie do 125 000,00 zł)

Projekt lokalny - ~~osiedlowy~~ lub sołecki

(kwota jednego projektu - maksymalnie do kwoty wyliczonej dla danej jednostki pomocniczej)

Czarków

.....
(proszę wpisać nazwę osiedla lub sołectwa,
w którym realizowany ma być projekt)

3. Szacunkowe koszty projektu 77.442,68 zł brutto.

4. Kontakt do autorów projektu:

5. Lokalizacja, miejsce realizacji projektu (Proszę opisać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowany)

Ośrodek Kultury w Czarkowie, ul. Powstańców ŚI. 25A.

6. Opis projektu (Proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać główne działania związane z realizacją projektu. Opis powinien zawierać nie więcej niż 400 słów)

Remont Ośrodka Kultury polegający na renowacji ścian zewnętrznych oraz wyposażenie kuchni w meble na górnej oraz dolnej sali

7. Uzasadnienie (Proszę napisać, jaki jest cel realizacji projektu, jakiego problemu dotyczy i jakie rozwiązanie proponuje, a także uzasadnić, dlaczego projekt powinien być zrealizowany i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców. Opis powinien zawierać nie więcej niż 200 słów)

Ośrodek Kultury w Czarkowie jest miejscem skupiającym mieszkańców zarówno w kwestiach zebrań, narad i spotkań sołeckich jak również miejscem integracji w ramach zabaw, imprez kulturalnych i rozrywkowych. Najczęściej jednak Ośrodek wykorzystywany jest na uroczystości weselne, komunijne, imprezy rodzinne i zakładowe. Z obiektu korzystają nie tylko mieszkańcy Czarkowa i gminy Pszczyna. Często gośćmi obiektu są osoby poza naszego powiatu. Usytuowanie Ośrodka w przyjazny i spokojnym otoczeniu naszej miejscowości jest dużym atutem. Jednak w dobie dzisiejszej w celu sprostania wymaganiom gości i podniesienia standardu placówki celowym i niezbędnym wydaje się przeprowadzenie remontu. Remont Ośrodka Kultury podniesie atrakcyjność i tym samym pozwoli na zwiększenie zainteresowania jej wynajęciem.

8. Beneficjenci projektu (Proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji projektu z uwzględnieniem kryteriów: społeczno-zawodowego, wieku, płci, miejsca zamieszkania itp. Opis powinien zawierać nie więcej niż 100 słów)

Z realizacji projektu skorzysta szeroka rzesza osób korzystających z Ośrodka Kultury bez względu na charakter organizowanych imprez spotkań i uroczystości. Nie tylko mieszkańcy naszego sołectwa, gminy czy powiatu ale również wszyscy, którzy w różnych okolicznościach przebywają na terenie Ośrodka Kultury. Nie ma w tej kwestii ograniczeń wiekowych, poglądowych czy wyznaniowych, gdyż placówka nastawiona jest na udostępnianie wszystkim zainteresowanym swoich pomieszczeń.

9. Szacunkowe koszty projektu (Proszę uwzględnić wszystkie składowe części projektu oraz ich szacunkowe koszty)

Składowe części projektu	Koszt brutto
1. Remont Ośrodka Kultury	77.442,68 zł
2.	
3.	
4.	
5.	

Łącznie: 77.442,68 zł brutto


10. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe):

- a) zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania;
- b) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego projektu;
- c) inne, istotne dla zgłaszanego projektu (oferty handlowe);

jakie?.....

1. Oferta cenowa z dnia 20-07-2021r.

2. Kosztorys inwestorski z dnia 26-07-2021r.



.....
Podpis autora/autorów projektu

Oferta z dnia: **20.07.2021**Oferta ważna do: **03.08.2021**

Dostawca: TECHNICA GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Miłosna 2, Ochaby Małe
43-430 Skoczów

Ofertę sporządził i prowadzi:



Marcin Cholewa

☎ 722 117 118

📠 333 00 11 00






✉ mcholewa@technica.pl

**Inwestor: OŚRODEK KULTURY
CZARKÓW**

telefon:

e-mail:



Lp.	Produkt	Cena dla klienta (netto)	Cena dla klienta (brutto)	Ilość	Wartość netto	Wartość brutto
1	 Stół przyścienny z drzwiami uchylnymi i dwiema szafkami ze stali nierdzewnej, 2100x600x850 mm, Eco Line EDENOX, WN	3.296,63	4.054,85	1	3.296,63	4.054,85
2	 Stół przyścienny z szafką z drzwiami uchylnymi i szufladami ze stali nierdzewnej, 1800x600x850 mm, ECO Line EDENOX, WM-186 PL 2HD 2DR	3.225,11	3.966,89	2	6.450,23	7.933,78
3	 Stół przyścienny ze zlewem jednokomorowym i szafką dwudrzwiową, ze stali nierdzewnej 1600x600x850 mm, ECO Line EDENOX, STW-166/1 PL L 2HD C	2.320,51	2.854,23	1	2.320,51	2.854,23
4	 Stół przyścienny ze stali nierdzewnej, 2100x600x850 mm, ECO Line EDENOX, WT-216 PL	1.054,78	1.297,38	1	1.054,78	1.297,38
5	 Nadstawka na stół ze stali nierdzewnej, 2100x400x700 mm, ECO Line EDENOX WN	840,25	1.033,51	1	840,25	1.033,51









wyposażenie gastronomii



technologie dla gastronomii



Lp.	Produkt	Cena dla klienta (netto)	Cena dla klienta (brutto)	Ilość	Wartość netto	Wartość brutto
6	 Regał skręcany z półkami pełnymi ze stali nierdzewnej, 1000x600x2000 mm, ECO Line EDENOX, WN	972,54	1.196,22	1	972,54	1.196,22
7	 Stół centralny ze stali nierdzewnej- bez rantu, 2000x1100x850 mm, ECO Line EDENOX, WN	1.251,43	1.539,26	1	1.251,43	1.539,26
8	 Stół przyścienny ze zlewem jednokomorowym i szafką dwudrzwiową, ze stali nierdzewnej 800x600x850 mm, ECO Line EDENOX, STW-86/1 PL L 2HD C	1.691,23	2.080,21	1	1.691,23	2.080,21
9	 Stół przyścienny z szafką z drzwiami uchylnymi i szufladami ze stali nierdzewnej, 2000x600x850 mm, Eco Line EDENOX, WM-206 PL 2HD 2DR	3.296,63	4.054,85	2	6.593,25	8.109,70
10	 Szafka wisząca otwarta ze stali nierdzewnej, 2000x400x600 mm, Eco Line EDENOX, HC-204	1.283,62	1.578,85	2	2.567,24	3.157,70
11	 Okap przyścienny skośny ze stali nierdzewnej, 1200x800x450 mm, ECO Line EDENOX, WEHO-1208/1+Oświetlenie	1.859,27	2.286,90	1	1.859,27	2.286,90
Suma					Wartość netto	Wartość brutto
					28.897,36	35.543,74

Uwagi: Niniejsza oferta stanowi tajemnicę handlową TECHNICA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. i jest przeznaczona wyłącznie dla adresata. Publikowanie lub udostępnianie oferty lub jej fragmentów jest zabronione i będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)

Regulamin dla Przedsiębiorcy: Integralną częścią niniejszej oferty jest regulamin dla przedsiębiorców dostępny pod adresem https://sklep.technica.pl/img/uploads/files/Regulamin_przedsiębiorca.pdf. Zamówienie zostanie zrealizowane na warunkach w nim określonych.



wyposażenie gastronomii



technologie dla gastronomii



Wartość kosztorysowa	34.064,18
Podatek VAT 23%	7.834,76
Cena kosztorysowa	41.898,94
Słownie: czterdzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem i 94/100 PLN	

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski sporządzony został zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, z 2004r., poz. 1389)

Obiekt Remont elewacji w Ośrodku Kultury w Czarkowie
Budowa Czarków, ul. Powstańców Śląskich
Biuro kosztorysowe PRONAD-Q" Projekty i Nadzory Jarosław Kubis, 43-211 Czarków, ul. Powstańców Śl.77

Poziom cen III kwartał Eurocenbud 2021r./średnie rynkowe

Stawka robocizny 17,50 PLN/r-g
Koszty pośrednie 55% R+S
Zysk 15% R+S+Kp(R+S)

Sporządził mgr inż. Jarosław KUBIS

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Remont elewacji w Ośrodku Kultury w Czarkowie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR AT-05 1651/01	ST-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 2,57m i wysokości do 10m (12,0+20,40*2)*6,0	m2	316,80
			razem	m2	316,80
2	Kalkulacja indywidualna	ST-01	Czas pracy rusztowań	kpl	1,00
3	KNR 4-01 0701/05	ST-01	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - analogia: tynki zewnętrzne ścian	m2	10,00
4	KNR 4-01 0711/01	ST-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	10,00
2 Siatkowanie ścian wraz z wykonaniem wyprawy					
5	KNR 0-23 2611/01	ST-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie ściany 4,10*6,0-0,70*1,35-1,40*2,0+3,50*10,0-0,70*1,35*9+2,0*8,0+20,40*3,50-0,70*1,35*13+18,30*2,0+20,40*6,0-2,0*1,0-0,75*0,80*3-1,50*1,70-0,70*1,35*3-1,50*1,35*2 ościeża (2,0*2+1,40+1,40*2+0,70+1,35*2+1,35*18+0,70*9+1,35*26+0,70*13+1,35*24+2,85+2,25+0,70+1,35*2+0,70*3+1,50*2+1,35*10+1,70*2+1,50+0,80*6+0,75*3+2,0*2+1,0)*0,15 sufity daszki 2,0*1,0+0,80*1,50	m2	268,23
			razem	m2	295,86
6	KNR 0-23 2611/03	ST-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	295,86
7	KNR 0-23 2612/08	ST-01	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER ściany 100,0 okna i drzwi 2,0*2+1,40+0,70*10+1,35*2*10+0,70*13+1,35*26+1,50*2+1,70+0,75*3+0,80*6+2,0*2+1,0+0,70*3+1,50*2+1,35*10	m	100,00
			razem	m	118,95
8	KNR 0-23 2612/07	ST-01	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER ościeża 118,95*0,15	m2	17,84
			razem	m2	17,84
9	KNR 0-23 2612/06	ST-01	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m2	295,86
10	KNR 0-23 0931/01	ST-01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej - tynk mineralny 295,86-20,40*0,70-4,10*0,70	m2	278,71
			razem	m2	278,71
11	KNR 0-23 0931/02	ST-01	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 278,71-17,84	m2	260,87
			razem	m2	260,87
12	KNR 0-23 0931/03	ST-01	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grubości 2mm na ościeżach o szerokości do 15cm	m2	17,84
13	KNR K-07 0116/03	ST-01	Wykonanie tynków mozaikowych weber TD352 (marmolit) 1,5mm (system weber SD010) 20,40*0,70+4,10*0,70 12,10*0,70	m2	17,15
			razem	m2	8,47
			razem	m2	25,62

Remont elewacji w Ośrodku Kultury w Czarkowie

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1 Roboty przygotowawcze						4.886,10
1	ST-01	KNR AT-05 1651/01 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 2,57m i wysokości do 10m	m2	316,80	7,05	2.232,28
2	ST-01	Kalkulacja indywidualna Czas pracy rusztowań	kpl	1,00	2.000,00	2.000,00
3	ST-01	KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - analogia: tynki zewnętrzne ścian	m2	10,00	10,29	102,94
4	ST-01	KNR 4-01 0711/01 Uzupelnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	10,00	55,09	550,88
2 Siatkowanie ścian wraz z wykonaniem wyprawy						29.178,08
5	ST-01	KNR 0-23 2611/01 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	295,86	8,48	2.510,28
6	ST-01	KNR 0-23 2611/03 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	295,86	7,82	2.313,92
7	ST-01	KNR 0-23 2612/08 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m	218,95	12,22	2.675,08
8	ST-01	KNR 0-23 2612/07 Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m2	17,84	58,09	1.036,40
9	ST-01	KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m2	295,86	32,83	9.713,92
10	ST-01	KNR 0-23 0931/01 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej - tynk mineralny	m2	278,71	6,37	1.775,44
11	ST-01	KNR 0-23 0931/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	260,87	21,55	5.621,39
12	ST-01	KNR 0-23 0931/03 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grubości 2mm na ościeżach o szerokości do 15cm	m2	17,84	72,34	1.290,58
13	ST-01	KNR K-07 0116/03 Wykonanie tynków mozaikowych weber TD352 (marmolit) 1,5mm (system weber SD010)	m2	25,62	87,47	2.241,04
Razem						34.064,18
Podatek VAT 23%						7.834,76
Ogółem kosztorys						41.898,94

Remont elewacji w Ośrodku Kultury w Czarkowie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Monterzy gr.II	r-g	43,972	17,50	769,51
2	Robotnicy gr.I	r-g	168,521	17,50	2.949,12
3	Robotnicy gr.II	r-g	0,900	17,50	15,75
4	Robotnicy	r-g	9,992	17,50	174,86
5	Tynkarze gr.II	r-g	115,818	17,50	2.026,82
6	Tynkarze gr.III	r-g	305,801	17,50	5.351,52
		Razem	645,003		11.287,58

Remont elewacji w Ośrodku Kultury w Czarkowie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50-100mm	m3	0,044	1.000,00	44,35
2	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,052	450,00	23,40
3	Kątowniki aluminiowe	m	257,485	2,50	643,71
4	Kołki rozporowe plastikowe	szt	21,923	2,50	54,81
5	Piasek do zapraw	m3	0,266	50,00	13,30
6	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	kg	88,758	15,00	1.331,37
7	Siatka z włókna szklanego	m2	365,112	2,36	861,66
8	Środek gruntujący weber PG221 (ibogruno)	kg	3,843	20,00	76,86
9	Tynk mozaikowy weber TD352 (marmolit) 1,5mm	kg	89,670	20,00	1.793,40
10	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,048	500,00	24,00
11	Woda	m3	0,067	6,00	0,40
12	Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT DR 20	kg	841,482	1,60	1.346,38
13	Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST	kg	83,613	10,00	836,13
14	Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka	kg	1.451,855	2,50	3.629,64
15	Zaślepki	szt	21,923	3,00	65,77
		Razem			10.745,18
		Materiały pomocnicze			161,17
		Razem			10.906,35

Remont elewacji w Ośrodku Kultury w Czarkowie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Rusztowanie ramowe	m-g	13,559	12,00	162,71
2	Samochód dostawczy do 0,9t	m-g	0,205	70,00	14,35
3	Środek transportowy	m-g	4,420	70,00	309,37
4	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,500	20,00	10,00
5	Wyciąg	m-g	0,154	20,00	3,07
6	Żuraw okienny przenośny	m-g	4,133	20,00	82,66
		Razem	22,970		582,16