



URZĄD MIEJSKI W PSZCZYNIĘ	
-7-	pa
WPL. DNIA	2020 -08- 19
L.dz.	39292
prośb zał.	2
podpis	km LP

PBO2021/4/23

Formularz zgłoszeniowy

projektu do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2021

Uwaga: Wypełnienie punktów 1-8 jest obowiązkowe.

1. Tytuł projektu

"Remont Ośrodka Kultury w Czarkowie"

2. Kategoria zgłaszanego projektu (Proszę podkreślić kategorię)

Projekt ogólnogminny <i>(kwota jednego projektu – maksymalnie do 125 000 zł)</i>	Projekt lokalny - osiedlowy lub sołecki <i>(kwota jednego projektu – maksymalnie do kwoty wyliczonej dla danej jednostki pomocniczej)</i> Czarków <i>(proszę wpisać nazwę osiedla lub sołectwa, w którym realizowany ma być projekt)</i>
--	---

3. Szacunkowe koszty projektu96.524,19 zł brutto

4. Kontakt do autorów projektu:

Imię i nazwisko, adres zamieszkania	Kontakt (e-mail, telefon)

5. Lokalizacja, miejsce realizacji projektu (Proszę opisać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowany) **Ośrodek Kultury w Czarkowie, ul. Powstańców Śl. 25A**

6. Opis projektu (Proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać główne działania związane z realizacją projektu. Opis powinien zawierać nie więcej niż 400 słów).

Remont Ośrodka Kultury polegający na cyklinowaniu parkietu, odmalowanie boazerii, malowaniu ścian, remont kuchni na górnej sali oraz ułożenie płytek, remont kuchni na dolnej sali.

7. Uzasadnienie *(Proszę napisać, jaki jest cel realizacji projektu, jakiego problemu dotyczy i jakie rozwiązania proponuje, a także uzasadnić, dlaczego projekt powinien być zrealizowany i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców. Opis powinien zawierać nie więcej niż 200 słów.)*

Ośrodek Kultury w Czarkowie jest miejscem skupiającym mieszkańców zarówno w kwestiach zebrań, narad i spotkań sołeckich jak również miejscem integracji w ramach zabaw, imprez kulturalnych i rozrywkowych. Najczęściej jednak Ośrodek wykorzystywany jest na uroczystości weselne, komunijne, imprezy rodzinne i zakładowe. Z obiektu korzystają nie tylko mieszkańcy Czarkowa i gminy Pszczyna. Częstymi gośćmi obiektu są osoby poza naszego powiatu. Usytuowanie Ośrodka w przyjazny i spokojnym otoczeniu naszej miejscowości jest dużym atutem. Jednak w dobie dzisiejszej w celu sprostania wymaganiom gości i podniesienia standardu placówki celowym i niezbędnym wydaje się przeprowadzenie gruntownego remontu. Remont Ośrodka Kultury podniesie atrakcyjność i tym samym pozwoli na zwiększenie zainteresowania jej wynajęciem.

8. Beneficjenci projektu *(Proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji projektu z uwzględnieniem kryteriów: społeczno-zawodowego, wieku, płci, miejsca zamieszkania itp. Opis powinien zawierać nie więcej niż 100 słów.)*

Z realizacji projektu skorzysta szeroka rzesza osób korzystających z Ośrodka Kultury bez względu na charakter organizowanych imprez spotkań i uroczystości. Nie tylko mieszkańcy naszego sołectwa, gminy czy powiatu ale również wszyscy, którzy w różnych okolicznościach przebywają na terenie Ośrodka Kultury. Nie ma w tej kwestii ograniczeń wiekowych, poglądowych czy wyznaniowych, gdyż placówka nastawiona jest na udostępnianie wszystkim zainteresowanym swoich pomieszczeń.

9. Szacunkowe koszty projektu (Proszę uwzględnić wszystkie składowe części projektu oraz ich szacunkowe koszty).

Składowe części projektu	Koszt brutto
1. Remont Ośrodka Kultury	96.524,19 zł
2.	
3.	
4.	
5.	

Łącznie: 96.524,19 zł brutto

10. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe):

- a) zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania;
- b) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego projektu;
- c) inne, istotne dla zgłaszanego projektu (oferty handlowe);
jakie?

1. Oferta cenowa z dnia **18-08-2020r.**


.....
Podpis autora/autorów projektu

Wartość kosztorysowa	78.474,95
Podatek VAT 23%	18.049,24
Cena kosztorysowa	96.524,19

Słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery i 19/100 PLN

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski sporządzony został zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, z 2004r., poz. 1389)

Obiekt Remont Ośrodka Kultury w Czarkowie
Budowa Czarków, ul. Powstańców Śl.
Biuro kosztorysowe PRONAD-Q" Projekty i Nadzory Jarosław Kubis, 43-211 Czarków, ul. Powstańców Śl.77

Stawka robocizny 17,00 PLN/r-g
Koszty pośrednie 50% R+S
Zysk 10% R+S+Kp(R+S)

Sporządził mgr inż. Jarosław Kubis

Sierpień 2020r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Remont Ośrodka Kultury w Czarkowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I OŚRODEK GÓRA				
1 Sala duża				
1	KNR 4-01 w 0816/03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o pow. ponad 8 m2 - szlifowanie parkietu i desek podłogowych	m2	160,000
2	KNR 4-01 w 0819/07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m2	160,000
3	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej	m2	25,800
4	KNR 4-01 w 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany 121,0 sufity 194,0	m2	121,000
			m2	194,000
			razem m2	315,000
5	KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	315,000
6	KNR 4-01 w 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	194,000
7	KNR 4-01 w 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	121,000
8	KNR 19-01 1021/01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn - szlifowanie boazerii	m2	84,700
9	KNNR 2 1108/05	Dwukrotne lakierowanie boazerii	m2	84,700
2 Kuchnia				
10	KNR 4-01 w 0820/08	Rozebranie okładziny ściennej - rozebranie płytek ceramicznych na ścianach	m2	25,200
11	KNR K-32 0101/01	Oczyszczenie podłoża pod okładziny ścian w technologii ATLAS	m2	41,500
12	KNR K-32 0101/05	Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny ścian w technologii ATLAS	m2	41,500
13	KNR K-32 0101/06	Jednokrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym ATLAS UNI-GRUNT PLUS	m2	41,500
14	KNR K-32 0103/04	Okładziny ścian z płytek ceramicznych 30x30cm w technologii ATLAS	m2	41,500
15	KNR K-32 0201/01	Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS	m2	30,700
16	KNR K-32 0201/06	Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii ATLAS	m2	30,700
17	KNR K-32 0201/08	Wykonanie warstwy kontaktowej	m2	30,700
18	KNR K-32 0204/04	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm w technologii ATLAS	m2	30,700
19	KNR 4-01 w 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany 40,0 sufity 30,70	m2	40,000
			m2	30,700
			razem m2	70,700
20	KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	70,700
21	KNR 4-01 w 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	30,700

Remont Ośrodka Kultury w Czarkowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 4-01 w 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	40,000
23	KNNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2	1,400
3 Wymiana lamp				
24	Kalkulacja indywidualna	Wymiana lamp na ledowe 120cm	szt	4,000
4 Malowanie kantorka				
25	KNR 4-01 w 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany 45,0 sufity 8,0	m2	45,000
			m2	8,000
		razem	m2	53,000
26	KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	53,000
27	KNR 4-01 w 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	8,000
28	KNR 4-01 w 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	45,000
5 Malowanie klatki schodowej				
29	KNR 4-01 w 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności sufity 11,50	m2	11,500
		razem	m2	11,500
30	KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	11,500
31	KNR 4-01 w 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	11,500
32	KNR 19-01 1021/01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn - szlifowanie boazerii	m2	74,000
33	KNNR 2 1108/05	Dwukrotne lakierowanie boazerii	m2	74,000
II OŚRODEK DÓŁ				
1 Sala mała				
34	KNR K-32 0201/01	Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS	m2	55,300
35	KNR K-32 0201/06	Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii ATLAS	m2	55,300
36	KNR K-32 0201/08	Wykonanie warstwy kontaktowej	m2	55,300
37	KNR K-32 0204/04	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm w technologii ATLAS	m2	55,300
38	Kalkulacja indywidualna	Wymiana lamp	szt	11,000
2 Kuchnia				
39	KNR 4-01 w 0820/08	Rozebranie okładziny ściennej - rozebranie płytek ceramicznych na ścianach	m2	11,600
40	KNR K-32 0101/01	Oczyszczenie podłoża pod okładziny ścian w technologii ATLAS	m2	27,000
41	KNR K-32 0101/05	Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny ścian w technologii ATLAS	m2	27,000

Remont Ośrodka Kultury w Czarkowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
42	KNR K-32 0101/06	Jednokrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym ATLAS UNI-GRUNT PLUS	m2	27,000
43	KNR K-32 0103/04	Okładziny ścian z płytek ceramicznych 30x30cm w technologii ATLAS	m2	27,000
44	KNR 4-01w 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany 8,40 sufity 18,0	m2	8,400
			m2	18,000
			razem m2	26,400
45	KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	26,400
46	KNR 4-01w 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	18,000
47	KNR 4-01w 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	8,400
48	KNNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2	1,600
3 Wymiana drzwi zewnętrznych				
49	KNKRB 3 0703/06	Wymiany drzwi stalowych - analogia: drzwi aluminiowe	m2	1,800
4 Montaż pochłaniacza z kanałem				
50	Kalkulacja indywidualna	Montaż pochłaniacza z kanałem	kpl	1,000
III Szafki ze stali nierdzewnej				
51	Kalkulacja indywidualna	Szafki ze stali nierdzewnej do kuchni góra i dół	kpl	1,000

Remont Ośrodka Kultury w Czarkowie

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
I OŚRODEK GÓRA					0,00
1 Sala duża					21.469,44
1	KNR 4-01w 0816/03 Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o pow. ponad 8 m2 - szlifowanie parkietu i desek podłogowych	m2	160,000	24,66	3.945,98
2	KNR 4-01w 0819/07 Trzykrotne lakierowanie posadzek	m2	160,000	33,07	5.291,76
3	NNRNKB 8 1136/01 Posadzki z paneli podłogowych układane na klej	m2	25,800	82,85	2.137,46
4	KNR 4-01w 1204/08 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	315,000	3,12	984,00
5	KNR K-24 0101/05 Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	315,000	4,68	1.475,15
6	KNR 4-01w 1204/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	194,000	7,72	1.498,39
7	KNR 4-01w 1204/02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	121,000	7,56	914,29
8	KNR 19-01 1021/01 Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn - szlifowanie boazerii	m2	84,700	25,53	2.162,02
9	KNNR 2 1108/05 Dwukrotne lakierowanie boazerii	m2	84,700	36,13	3.060,39
2 Kuchnia					12.658,96
10	KNR 4-01w 0820/08 Rozebranie okładziny ściennej - rozebranie płytek ceramicznych na ścianach	m2	25,200	38,71	975,47
11	KNR K-32 0101/01 Oczyszczenie podłoża pod okładziny ścian w technologii ATLAS	m2	41,500	6,17	256,10
12	KNR K-32 0101/05 Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny ścian w technologii ATLAS	m2	41,500	27,81	1.154,13
13	KNR K-32 0101/06 Jednokrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym ATLAS UNI-GRUNT PLUS	m2	41,500	3,33	138,33
14	KNR K-32 0103/04 Okładziny ścian z płytek ceramicznych 30x30cm w technologii ATLAS	m2	41,500	89,49	3.713,87
15	KNR K-32 0201/01 Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS	m2	30,700	6,17	189,45
16	KNR K-32 0201/06 Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii ATLAS	m2	30,700	3,33	102,33
17	KNR K-32 0201/08 Wykonanie warstwy kontaktowej	m2	30,700	8,41	258,30
18	KNR K-32 0204/04 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm w technologii ATLAS	m2	30,700	107,72	3.307,11
19	KNR 4-01w 1204/08 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	70,700	3,12	220,86
20	KNR K-24 0101/05 Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	70,700	4,68	331,09
21	KNR 4-01w 1204/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	30,700	7,72	237,10
22	KNR 4-01w 1204/02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	40,000	7,56	302,23
23	KNNR 3 0702/05 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2	1,400	1.051,85	1.472,59
3 Wymiana lamp					320,00
24	Kalkulacja indywidualna Wymiana lamp na ledowe 120cm	szt	4,000	80,00	320,00
4 Malowanie kantorka					815,58
25	KNR 4-01w 1204/08 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	53,000	3,12	165,57
26	KNR K-24 0101/05 Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	53,000	4,68	248,20
27	KNR 4-01w 1204/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	8,000	7,72	61,79
28	KNR 4-01w 1204/02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	45,000	7,56	340,02
5 Malowanie klatki schodowej					4.741,29
29	KNR 4-01w 1204/08 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	11,500	3,12	35,93
30	KNR K-24 0101/05 Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	11,500	4,68	53,86
31	KNR 4-01w 1204/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	11,500	7,72	88,84
32	KNR 19-01 1021/01 Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn - szlifowanie boazerii	m2	74,000	25,53	1.888,89
33	KNNR 2 1108/05 Dwukrotne lakierowanie boazerii	m2	74,000	36,13	2.673,77
II OŚRODEK DÓŁ					0,00
1 Sala mała					7.827,98
34	KNR K-32 0201/01 Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS	m2	55,300	6,17	341,25
35	KNR K-32 0201/06 Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii ATLAS	m2	55,300	3,33	184,33
36	KNR K-32 0201/08 Wykonanie warstwy kontaktowej	m2	55,300	8,41	465,30
37	KNR K-32 0204/04 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm w technologii ATLAS	m2	55,300	107,72	5.957,10
38	Kalkulacja indywidualna Wymiana lamp	szt	11,000	80,00	880,00
2 Kuchnia					5.964,32
39	KNR 4-01w 0820/08 Rozebranie okładziny ściennej - rozebranie płytek ceramicznych na ścianach	m2	11,600	38,71	449,03
40	KNR K-32 0101/01 Oczyszczenie podłoża pod okładziny ścian w technologii ATLAS	m2	27,000	6,17	166,62
41	KNR K-32 0101/05 Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny ścian w technologii ATLAS	m2	27,000	27,81	750,87

Remont Ośrodka Kultury w Czarkowie

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
42	KNR K-32 0101/06 Jednokrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym ATLAS UNI-GRUNT PLUS	m2	27,000	3,33	89,99
43	KNR K-32 0103/04 Okładziny ścian z płytek ceramicznych 30x30cm w technologii ATLAS	m2	27,000	89,49	2.416,23
44	KNR 4-01w 1204/08 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	26,400	3,12	82,48
45	KNR K-24 0101/05 Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	26,400	4,68	123,64
46	KNR 4-01w 1204/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	18,000	7,72	139,02
47	KNR 4-01w 1204/02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	8,400	7,56	63,48
48	KNR 3 0702/05 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2	1,600	1.051,85	1.682,96
	3 Wymiana drzwi zewnętrznych				2.677,38
49	KNR 3 0703/06 Wymiany drzwi stalowych - analogia: drzwi aluminiowe	m2	1,800	1.487,43	2.677,38
	4 Montaż pochłaniacza z kanałem				1.000,00
50	Kalkulacja indywidualna Montaż pochłaniacza z kanałem	kpl	1,000	1.000,00	1.000,00
	III Szafki ze stali nierdzewnej				21.000,00
51	Kalkulacja indywidualna Szafki ze stali nierdzewnej do kuchni góra i dół	kpl	1,000	21.000,00	21.000,00
				Razem	78.474,95
				Podatek VAT 23%	18.049,24
				Ogółem kosztorys	96.524,19

Remont Ośrodka Kultury w Czarkowie

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
I	OŚRODEK GÓRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sala duża	5.782,00	10.855,64	650,58	3.216,31	964,91	0,00	21.469,44
2	Kuchnia	3.160,20	7.407,50	22,47	1.591,38	477,41	0,00	12.658,96
3	Wymiana lamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00
4	Malowanie kantorka	254,09	396,33	0,00	127,05	38,11	0,00	815,58
5	Malowanie klatki schodowej	2.130,83	1.225,39	0,00	1.065,43	319,64	0,00	4.741,29
II	OŚRODEK DÓŁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sala mała	2.030,62	3.576,47	12,71	1.021,68	306,50	880,00	7.827,98
2	Kuchnia	1.148,51	4.047,94	12,92	580,73	174,22	0,00	5.964,32
3	Wymiana drzwi zewnętrznych	117,81	2.478,60	2,66	60,24	18,07	0,00	2.677,38
4	Montaż pochłaniacza z kanałem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
III	Szafki ze stali nierdzewnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	Razem	14.624,06	29.987,87	701,34	7.662,82	2.298,86	23.200,00	78.474,95
	Podatek VAT 23%							18.049,24
	Ogółem kosztorys							96.524,19

Remont Ośrodka Kultury w Czarkowie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Posadzkarze gr.II	r-g	12,642	17,00	214,91
2	Robocizna	r-g	254,189	17,00	4.321,24
3	Robotnicy gr.I	r-g	8,220	17,00	139,74
4	Robotnicy	r-g	440,769	17,00	7.493,08
5	Stolarze gr.II	r-g	144,417	17,00	2.455,09
		Razem	860,237		14.624,06

Remont Ośrodka Kultury w Czarkowie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Drzwi aluminiowe	m2	1,800	1.350,00	2.430,00
2	Farby emulsyjne nawierzchniowe	dm3	139,454	13,69	1.909,13
3	Gips budowlany szpachlowy	t	0,143	1.500,00	214,48
4	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,387	7,00	2,71
5	Klej winylowy	kg	2,838	12,00	34,06
6	Lakier chemoutwardzalny	dm3	65,067	30,00	1.952,01
7	Lakier podłogowy	dm3	40,000	100,00	4.000,00
8	Listwy przyściennie z drewna	m	29,928	10,00	299,28
9	Materiał ściemy(na papierze lub tekturze)	m2	22,720	60,00	1.363,20
10	Ościeżnice drzwiowe drewniane wewnętrzne	m2	3,000	300,00	900,00
11	Panele podłogowe	m2	26,832	50,00	1.341,60
12	Płytki podłogowe gresowe 30x30cm	m2	90,300	38,00	3.431,40
13	Płytki ścienne ceramiczne 30x30cm	m2	71,925	38,00	2.733,15
14	Skrzydła drzwiowe płytowe	m2	3,000	600,00	1.800,00
15	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT PLUS	dm3	7,535	15,00	113,03
16	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	9,460	15,00	141,91
17	Środek gruntujący GRUNTOLIT-W 301	dm3	95,320	15,00	1.429,80
18	Woda	m3	0,532	5,00	2,67
19	Zaprawa do fugowania ATLAS WĄSKA	kg	46,350	6,89	319,36
20	Zaprawa do warstwy kontaktowej ATLAS ADHER	kg	103,200	2,80	288,96
21	Zaprawa klejąca ATLAS PROGRES ELASTYK	kg	516,000	2,80	1.444,80
22	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	411,000	2,80	1.150,80
23	Zaprawa wyrównująca ATLAS	kg	575,400	2,80	1.611,12
		Razem			28.913,47
		Materiały pomocnicze			1.074,40
		Razem			29.987,87

Remont Ośrodka Kultury w Czarkowie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Szlifierka do parkietów	m-g	41,600	15,00	624,00
2	Środek transportowy (1)	m-g	0,464	53,84	25,00
3	Środek transportowy poziomy	m-g	0,180	60,00	10,80
4	Środek transportowy	m-g	0,054	49,25	2,66
5	Wyciąg jednomasztowy elektryczny	m-g	0,150	12,00	1,80
6	Wyciąg	m-g	4,841	7,66	37,08
		Razem	47,290		701,34